

Przedmiar robót

Remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. św. Barbary w Strumieniu (Zadanie nr 1)

Obiekt lub rodzaj robót: Prace remontowe

Lokalizacja: Kościół parafii pw. św Barbary 43-246 Strumień, działka nr 2662

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Strumieniu, ul. 1 Maja nr 9, 43-246 Strumień
reprezentowana przez: Ks. Jacek Kobialka

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
Św. Barbary
43-246 STRUMIEN
ul. 1 Maja Nr. 9, tel.: 33/857-01-46
NIP: 548-21-26-155

Ks. Jacek Kobialka

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. św. Barbary w Strumieniu (Zadanie nr 1)		
1	Rozdział	Roboty remontowe		
1.1	Grupa	Kaplica Krzyża świętego		
1.1.1	Element	Roboty budowlane		
1	KNR 21/4007/3 (1)	Zabezpieczenie zabytkowej posadzki płytami budowlanymi, wraz z rozebraniem	m2	34,92
2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie drewnianych schodów tekturą malarską		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,5	6,500000	
			RAZEM:	6,500000
3	KNR 1901/701/5	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach, zaprawa cementowo-wapienna, do 5' m2, bez zerwania otrzciniowania	m2	32,63
	Wyliczenie ilości robót:			
		(6,75+16,53)*1,00+5,0*1,87	32,630000	
			RAZEM:	32,630000
4	KNR 40/202/16	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o twardości cegły klinkierowej, mur grubości 95-100' cm	m	23,28
	Wyliczenie ilości robót:			
		(6,75+16,53)	23,280000	
			RAZEM:	23,280000
5	KNR 1901/706/2	Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach, zaprawa cementowo-wapienna, do 5' m2, bez zerwania otrzciniowania	32,63	32,630000	
			RAZEM:	32,630000
6	KNR 1901/641/3	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na głębokość do 2' cm, miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0' m2	m2	32,63
	Wyliczenie ilości robót:			
		32,63	32,630000	
			RAZEM:	32,630000
7	KNR 1901/643/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, powierzchnia ponad 5,0' m2, 2-krotne - dezynfekcja miejsc porażonych biologicznie	m2	32,63
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	32,63	32,630000	
			RAZEM:	32,630000
8	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, wzmocnienie zachowanych tynków dyspersyjnym preparatem głęboko penetrującym na bazie szkła wodnego	m2	32,63
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	32,63	32,630000	
			RAZEM:	32,630000
9	KNR 40/209/1 (1)	Wykonanie obrzutki z zaprawy zgodnej z wymaganiami WTA	m2	32,63
	Wyliczenie ilości robót:			
	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, wzmocnienie zachowanych tynków dyspersyjnym preparatem głęboko penetrującym na bazie szkła wodnego	32,63	32,630000	
			RAZEM:	32,630000
10	KNR 26/642/1	Analogia- Tynk o podwyższonej izolacyjności cieplnej- Polytech THERM- gr. 2 cm	m2	32,63
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykonanie obrzutki z zaprawy zgodnej z wymaganiami WTA	32,63	32,630000	
			RAZEM:	32,630000
11	KNR 23/2612/6	Zatopienie warstwy siatki, ściany	m2	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	KNR 40/212/1	Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie mineralnym tynkiem droбноziarnistym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,75+16,53)*3,00+5,0*1,87		79,190000
		RAZEM:		79,190000
			m2	79,19
13	KNR 1901/1303/3	Malowanie wysokojakościowe farbami powierzchni wewnętrznych, w 1 kolorze jasnym, ścian gładkich		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie mineralnym tynkiem droбноziarnistym	79,19	
				79,190000
		RAZEM:		79,190000
			m2	79,19
14	KNR 1901/903/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych, płytki bogato zdobione wzorowane na istniejących		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,75+16,53)		23,280000
		RAZEM:		23,280000
			m	23,28
15	Kalkulacja indywidualna	Wymiana istniejących osłon witraży na nowe, w systemowych profilach aluminiowych z zastosowaniem szklenia zespolonego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,10*1,85*2		4,070000
		RAZEM:		4,070000
			m2	4,07
16	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja witraży okiennych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wymiana istniejących osłon witraży na nowe, w systemowych profilach aluminiowych z zastosowaniem szklenia katedralnego	4,07	
				4,070000
		RAZEM:		4,070000
			m2	4,07
17	KNR 402/516/3	Analogia - Wymiana istniejącego grzejnika na żeliwny, stylizowany, wraz koniecznymi akcesoriami oraz pracami (płukania instalacji, próba szczelności itp.)		
			kpl	1,00
1.1.2	Element	Pion wentylacji mechanicznej		
18	KNNR 5/1209/8 (5)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiccia ok 100 cm fi 160 Krotność=3		
			otwór	1,00
19	KNR 510/310/9	Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach, grubość do 100`cm, rura do Fi_zew` 160`mm Krotność=3		
			szt	1,00
20	KNRW 217/113/2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % o śr. 150 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,5		2,500000
		RAZEM:		2,500000
			m2	2,50
21	KNR 217/140/1	Kratka wyciągowa higrosterowana d=150 mm		
			szt	1,00
22	KNRW 216/312/1	Jednowarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej o gr. 20mm w płaszczu z folii aluminiowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % o śr. 125 mm	2,50	
				2,500000
		RAZEM:		2,500000
			m2	2,50
23	KNR 217/201/1	Wentylator osiowy w wykonaniu cichym wyposażony fabrycznie w klapę zwrotną		
			szt	1,00
24	Kalkulacja indywidualna	Tłumik kanałowy fi 160		
			szt	1,00
25	KNRW 202/2004/2	Obudowa elementów konstrukcji płytami cementowo-wiółkowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 75-01		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,60*4*5		12,000000
		RAZEM:		12,000000
			m2	12,00
26	KNR 23/2612/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,0*4		20,000000
		RAZEM:		20,000000
			mb	20,00

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość	
27	KNR 40/212/1	Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie mineralnym tynkiem droбноziarnistym				
		Wyliczenie ilości robót:				
		Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 75-01	12.00			12,000000
		RAZEM:				12,000000
				m2	12,00	
28	KNR 1901/1303/3	Malowanie wysokojakościowe farbami powierzchni wewnętrznych, w 1 kolorze jasnym, ścian gładkich				
		Wyliczenie ilości robót:				
		Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie mineralnym tynkiem droбноziarnistym	12.00			12,000000
		RAZEM:				12,000000
				m2	12,00	
1.2	Grupa	Dokumentacja projektowa				
1.2.1	Element	Element				
29		Wykonanie badań stratygraficznych wraz z projektem budowlanym		kpl	1,00	

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
Św. Barbary
43-246 STRUMIEN
ul. 1 Maja Nr. 9, tel.: 33/857-01-46
NIP: 548-21-26-155

ks. Jacek Kobierkiewicz

XG