

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Nazwa i adres obiektu

WYKONANIE POSADZKI KAMIENNEJ NA PODKŁADZIE BETONOWYM NA POWIERZCHNI KOŚCIOŁA JAKO WARSTWY FAKTUROWEJ NOWEGO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO POWSTAŁEGO PO REMONCIE ZNISZCZONEGO PODŁOŻA POŁĄCZONEGO Z OKŁADZINĄ KAMIENNĄ ŚCIAN.

WYKONANANIE NIEZBĘDNEGO REMONTU I MONTAŻ BALASEK DO POSADZKI Z POCHWYTAMI W CELU WYODRĘBNIENIA W KOŚCIELE MIEJSCA Z OŁTARZEM GŁÓWNYM, REMONT POLICHROMII NA TROPIE NAWY BOCZNEJKOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANNY W PRUCHNEJ PRZY UL. GŁÓWNEJ 37 NA DZIAŁCE NR 2100

Inwestor:

RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA P. W. ANNY W PRUCHNEJ
ul. Główna 37 43 - 523 Pruchna

Adres budowy:

działka nr 2100 Obręb Pruchna Gmina Strumień

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 POSADZKA					
1	KNR 4-01 d.1 0807-04 analogia	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 0.34*1.39+1.29*1.5	m ² m ²	 2.408	
				RAZEM	2.408
2	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 0.34*1.38*2+1.29*1.15+8.47*5.1+0.39*1.30+0.26*1+0.6*8.49+1.4*4.955	m ² m ²	 58.417	
				RAZEM	58.417
3	NNRNKB d.1 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 2 0.34*1.38*2+1.29*1.15+8.47*5.1+0.39*1.30+0.26*1+0.6*8.49+1.4*4.955	m ² m ²	 58.417	
				RAZEM	58.417
4	KNR-W 2-02 d.1 1104-05	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypełnienie szczelin dylatacyjnych 5.20*2	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
5	NNRNKB d.1 202 1134-01 powierzchnie poziome podstopnice	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 0.34*1.38*2+1.29*1.15+8.47*5.1+0.39*1.30+0.26*1+0.6*8.49+1.4*4.955 0.15*(0.34*2+1.6+0.67*2+1.9+8.49*2+0.8*2)	m ² m ² m ²	 58.417 3.615	
				RAZEM	62.032
6	TZKBNK d.1 XVI m 0109-01	Montaż posadzki z płyt prostokątnych gr 1cm 0.34*1.38*2+1.29*1.15+8.47*5.1+0.39*1.30+0.26*1+0.6*8.49+1.4*4.955-8.49*0.9-5.4*0.5*2	m ² m ²	 45.376	
				RAZEM	45.376
7	TZKBNK d.1 XVI m 0109-01	Montaż posadzki z płyt prostokątnych gr 2cm 8.49*0.9	m ² m ²	 7.641	
				RAZEM	7.641
8	TZKBNK d.1 XVI m 0109-09	Montaż posadzki - pasy wydzielone o szer.elem.do 50 cm 5.4*0.5*2	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
9	TZKBNK d.1 XVI m 0110-01	Montaż stopni prostych okładzinowych grub.do 2 cm i szer.do 50 cm 1.34+0.3*2+1.9+0.6*2+8.47	m m	 13.510	
				RAZEM	13.510
10	TZKBNK d.1 XVI m 0110-01	Montaż PODSTOPNIC prostych okładzinowych grub.do 6 cm i szer.do 50 cm 1*(0.34*2+1.6+0.67*2+1.9+8.49*2+0.8*2)	m m	 24.100	
				RAZEM	24.100
11	KNR 7-11 d.1 0231-06	Spoinowanie o głęb. 20 mm wykładzin o pow.płaskich 58.42	m ² m ²	 58.420	
				RAZEM	58.420
12	KNR AT-03 d.1 0101-03 analogia	Cięcie piłą nawierzchni kamiennych niespękanych na gł. 5 cm 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
13	TZKBNK XVI d.1 1202-02 analogia	Obróbka szlifowana powierzchni łukowej w granicie 100	cm/m cm/m	 100.000	
				RAZEM	100.000
14	TZKBNK XVI d.1 1304-01	Szlifowanie lub polerowanie ręczne płaszczyzn granitu - krawędzie 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
2 BALUSTRADA					
15	KNR 4-04 d.2 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 7.2	m m	 7.200	
				RAZEM	7.200
16	TZKBNK XVI d.2 0601-01	Wykonanie otworów okrągłych o śr. 4 cm i głębok.do 5 cm 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.000
17	KNR 7-12 d.2 0101-02	Czyszczenie przez szciotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 0.7*7.2*2	m ² m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
18	KNR 7-12 d.2 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych 0.7*8*2	m ² m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
19	KNR 7-12 d.2 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych 0.7*7.2*2	m ² m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
20	KNR 7-12 d.2 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych 0.7*8*2	m ² m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
21	KNR-W 2-02 d.2 1035-04	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 60x76 z drewna liściastego 7.2*2	m m	14.400	
				RAZEM	14.400
22	KNR 7-12 d.2 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych 0.7*7.2*2	m ² m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
23	KNR 7-12 d.2 0201-02	Malowanie farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych 10.08	m ² m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
24	KNR 7-12 d.2 0209-02	Malowanie farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych 10.8	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
25	KNR-W 2-02 d.2 1035-04 analiza indywidualna	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 60x76 z drewna liściastego 7.2	m m	7.200	
				RAZEM	7.200
26	KNR 2-02 d.2 1210-01 analiza indywidualna	Kraty do 1 m ² wykonanie i montaż futrek ozdobnych 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000